

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電5 - 35 担当課 環境建設課		
工事名	三崎地区 既設配水管モルタル注入工事(1工区)		
工事場所	珠洲市蛸島町・三崎町雲津 地内		
種別及び概要	管 150mm 配水管布設工 L=5m 150mm 中詰工 L=1141.9m		
履行期間	令和5年8月1日 から 令和5年10月31日		
請負者	所在地: 珠洲市宝立町鶴飼辰-6-1 事業所名: 株式会社大樹工建 代表氏名: 濱野 孝		
当初契約日	令和5年8月1日	変更契約日	令和5年10月13日
当初契約金額	3,782,900 円	変更後契約金額	4,829,000 円
変更内容及び理由			
150mm中詰工の変更について 試掘の結果、既設管の位置は想定よりも道路のセンター側に位置していることが判明した。 当初の計画どおり、既設管よりモルタル到達確認の配管を立ち上げた場合、150～200m毎に片側交通規制を発生させることとなるため、道路管理者である石川県と協議したところ、路肩部にて配管を立ち上げるよう指示があったことから、配管計画を変更する。 50mm硬質塩化ビニル管 L=15.4m → 34.3m 硬質塩化ビニル管TS継手工 N=64口 → 108口 舗装版切版 L=12.0m → 93.0m 管路掘削バックホウ掘削積込 V=13.7m ³ → 32.5m ³ 舗装工 A=11.4m ² → 30.7m ²			