

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電5 - 36   担当課   環境建設課		
工事名	三崎地区 既設配水管モルタル注入工事(2工区)		
工事場所	珠洲市三崎町雲津・小泊 地内		
種別及び概要	管 150mm 中詰工 L=1087.0m		
履行期間	令和5年7月31日 から 令和5年10月31日		
請負者	所在地: 珠洲市正院町正院18-12 事業所名: 加藤設備 代表氏名: 加藤 実		
当初契約日	令和5年7月31日	変更契約日	令和5年10月13日
当初契約金額	2,812,700 円	変更後契約金額	3,256,000 円
変更内容及び理由			
<p>150mm中詰工の変更について          試掘の結果、既設管の位置は想定よりも道路のセンター側に位置していることが判明した。          当初の計画どおり、既設管よりモルタル到達確認の配管を立ち上げた場合、150～200m毎に片側交通規制を発生させることになるため、道路管理者である石川県と協議したところ、路肩部にて配管を立ち上げるよう指示があったことから、配管計画を変更する。</p> <p>50mm硬質塩化ビニル管 L=15.2m → 23.0m          硬質塩化ビニル管TS継手工 N=66口 → 119口          75mmHI-LA 計上なし → N=3個          舗装版切版 L=28.0m → 47.8m          管路掘削バックホウ掘削積込 V=11.7m<sup>3</sup> → 19.2m<sup>3</sup>          舗装工 A=8.0m<sup>2</sup> → 13.9m<sup>2</sup></p>			